

党校教学楼一层地面沉降处理项目 工程

招标工程量清单

招 标 人: _____

(单位盖章)

造价咨询人: _____



安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09

党校教学楼一层地面沉降处理项目 工程

招标工程量清单

招 标 人: _____

(单位盖章)

造价咨询人: _____



法定代表人
或其授权人: _____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____

Handwritten signature

(签字或盖章)

编 制 人: _____



复 核 人: _____



编制时间: _____

复核时间: _____

安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09

清单编制总说明

工程名称：党校教学楼一层地面沉降处理项目

一、工程概况

工程地点：黄山市委党校校区内。

工程内容：教学楼一层因地面沉降导致块料面层损坏维修，具体内容详见工程量清单。

二、招标范围：招标人提供做法及招标文件规定的范围。

三、编制依据

1、现场勘查以及招标文件规定的范围。

2、执行国家和安徽省 2018 年清单计价规范及其配套的计价文件、消耗量定额；

3、税金采用增值税一般计税模式。

四、质量要求：工程质量应达到招标文件规定的标准。

五、清单有关事项：

1、工程量清单中的计量单位不得更改或删除；

2、工程量清单及其项目特征中的任何内容均不得更改或删除；

3、工程量清单及其项目特征中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价视为已包含在工程量清单的其他单价或合价中；

4、清单描述不清楚的，以施工设计文件和相关施工验收规范图集为准；清单与图纸技术标准不一致的以较优的为准；

5、具体组价由投标人依据工程量清单项目特征、工作内容、图纸及相关技术规范进行编制。

六、其他事项：

1、未尽事项按招标文件及合同办理。

2、清单内的做法皆为常规做法，实际施工如需改变做法，需得到建设单位认可后方可施工。

建设项目最高投标限价汇总表

工程名称: 党校教学楼一层地面沉降处理项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	单项工程			
合计				

说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2022JS-09

单项工程招标清单汇总表

工程名称: 单项工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	装饰			
合计				

单位工程投标报价汇总表

工程名称:装饰

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额(元)	其中:材料、设备暂估价(元)
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
3	不可竞争费		
3.1	安全文明施工费		
3.2	环境保护税		
4	其他项目费		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金		
工程造价=1+2+3+4+5			

注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号 2018JS-06

分部分项工程量清单与计价表

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	390107002001	块料面层拆除	1. 拆除的基层类型：粘贴层一并拆除 2. 饰面材料种类：原块料地面砖保护性拆除	m2	65.00					
2	390104002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称：混凝土地面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：60mm 3. 构件表面的附着物种类：内部钢筋一并拆除	m2	65.00					
3	390107001001	整体面层拆除	1. 拆除的基层类型：水泥砂浆抹面 2. 饰面材料种类：聚氨酯防水层一并拆除	m2	65.00					
4	390107001002	整体面层拆除	1. 饰面材料种类：60mm素混凝土拆除	m2	65.00					
5	WB010101007001	原土打夯	1. 土壤类别：地面土方需重新打夯处理	m2	65.00					
6	010404001001	基础垫层	1. 厚度：60mm 2. 材料品种及比例：C15素混凝土垫层	m2	65.00					
7	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比：20mm1:3水泥砂浆抹面	m2	65.00					
8	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料防潮层 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	65.00					
9	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：60厚C20 细石混凝土随打随抹，内配Φ4@200双向钢筋	m2	65.00					
10	011101006001	水泥砂浆楼地面找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平 2. 素水泥浆遍数：一遍	m2	65.00					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:装饰

标段:

第2页 共2页

[illegible]

措施项目清单与计价表

工程名称:装饰

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	ZC-01	夜间施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
2	ZC-02	二次搬运费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	1.2	
3	ZC-03	冬雨季施工增加费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
4	ZC-04	已完工程及设备保护费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.5	
5	ZC-05	工程定位复测费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.8	
6	ZC-06	非夜间施工照明费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
7	ZC-07	临时保护设施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)	0.1	
8	ZC-08	赶工措施费	分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)		
9	ZC-09	其它措施项目费			
合计					

不可竞争项目清单与计价表

工程名称:装饰

标段:

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 装饰

标段:

第1页 共1页

[illegible]

税金计价表

工程名称:装饰

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费		9	
合计					